

Būves nosaukums:Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana

Objekta nosaukums:Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana

Objekta adrese:Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta

Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 201\_\_gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas																					
Tāme sastādīta:																					
0.00EUR																					
Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				1.kārta Ietve no Dob.sos. līdz Dambja	2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.- Dambja)	3.kārta Rūpniecības iela (Dambja- Tērvetes)	4.kārta Paralelais ceļš Bebru- Dambja	5.kārta Paralelais ceļš Filozofu- Vīgriežu	6.kārta Smago automašīnu stāvvietā		Laiha norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Melānsmi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Melānsmi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)
		1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa																			
		1.1. Trases sagatavošanas darbi.																			
1.1.1	35-00000	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvkokli pirms būvdarbu uzsākšanas	km.	1.212	1.252	0.915	0.230	0.734	0.081	4.424											
1.1.2	02-00000	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00											
1.1.3	02-00000	Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	6.00											
1.1.4	02-00000	Esošo signālstabiņu pārceļšana	gab.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00											
1.1.5	02-00000	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	ha	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.20											
1.1.6	02-00000	Esošās brauktuves asfalta malas nojaukšana, malu atzāģējot (~4500m), aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	912.00	2040.00	100.00	200.00	100.00	3352.00											
1.1.7	02-00000	Asfalta seguma izhīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni, līdz 10km attālumam	m2	0.00	20291.00	9988.00	0.00	0.00	0.00	30279.00											
1.1.8	02-00000	Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m2	1922.00	95.00	70.00	12.00	0.00	0.00	2099.00											
1.1.9	02-00000	Betona bruģa seguma nojaukšana, aizvedot uz pasūtītāja noliktavu līdz 10 km attālumam	m2	0.00	30.00	152.00	0.00	0.00	0.00	182.00											
1.1.10	02-00000	Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	84.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	197.00											
1.1.11	02-00000	Esošā betona bruģa seguma nojaukšana nobrauktuvēs uz ind.dz.mājām, aizvešana uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana, izbūve pēc paralelā ceļa izbūve pabeigšanas	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00											
1.1.12	02-00000	Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	12.00	117.00	154.00	0.00	0.00	0.00	283.00											
1.1.13	02-00000	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=līdz 6cm (vidēji 3cm)*	m2	0.00	317.00	214.00	40.00	68.00	30.00	669.00											
1.1.14	02-00000	Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība")	gab.	0.00	30.00	32.00	3.00	7.00	0.00	72.00											
1.1.15	02-00000	Esošo ielu nosaukumu zīmju demontāža, aizvešana uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana, uzstādīšana pēc darbu pabeigšanas	gab.	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00											
1.1.16	22-00000	Kabeļu rezerves cauruļu izbūve 450N	m	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00											
1.1.17	22-00000	Kabeļu rezerves cauruļu izbūve 750N	m	0.00	335.00	130.00	0.00	0.00	0.00	465.00											
1.1.18	22-00000	Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem 450N	m	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00											
1.1.19	22-00000	Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem 750 N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00											
1.1.20	35-00000	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	8.00	13.00	1.00	33.00	2.00	57.00											
1.1.21	35-00000	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa	gab.	0.00	8.00	13.00	1.00	33.00	2.00	57.00											
1.1.22	35-00000	Esošu komunikāciju mazo kapju nomaiņa	gab.	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	8.00											
1.1.23	35-00000	Esošo komunikāciju lielo kapju nomaiņa	gab.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	7.00											
1.1.24	35-00000	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	10.00	5.00	8.00	0.00	45.00	0.00	68.00											
1.1.25	35-00000	Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana (veic AS "Latvijas gāze")	gab.	0.00	14.00	3.00	0.00	11.00	0.00	28.00											
1.1.26	35-00001	Esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu	m2	35.00	70.00	20.00	10.00	30.00	0.00	165.00											
1.1.27	35-00000	Esošās norādes saudzīga nojaukšana un uzstādīšana jaunā vietā (iebrauktuve uz DUS Astarte)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
1.1.28	02-00000	Gājēju barjeru saudzīga nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšana pēc darbu pabeigšanas	m	0.00	32.00	12.00	0.00	0.00	0.00	44.00											
1.1.29	02-00000	Esošu poligonometrijas punktu saudzīga atsegšana, aprīkošana ar lielo gāzes tipa kapi un betona gredzenu	gab.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00											
1.1.30	02-00000	Esošo soliņu demontāža, nododot JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavā, līdz 10km attālumam	gab.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00											
1.1.31	02-00000	Esošo atkritumu urnu saudzīga demontāža, nododot JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavā, līdz 10km attālumam	gab.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00											
1.1.32	02-00000	Esošo ceļa zīmju konsoles saudzīga noņemšana un uzstādīšanu jaunā vietā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
1.1.33	02-00000	Metāla žoga panelu un betona stabu sētas saudzīga nojaukšana, nepieciešamības gadījumā aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00											
1.1.34	35-00000	Iepriekš nojauktā metāla žoga panelu un betona stabu sētas izbūve pēc LK risinājumu izbūves	m	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00											
1.1.35	35-00000	Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana zemes darbu laikā, dziļāk par 30cm	st	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00											
		1.2. Zemes darbi.																			
1.2.1	03-00000	Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei	m3	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00	200.00	460.00											
1.2.2	03-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	20.00	190.00											
1.2.3	03-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	2300.00	850.00	650.00	50.00	50.00	190.00	4090.00											
1.2.4	03-00000	Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti	m3	50.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	750.00											
		1.3. Segas izbūve.																			
1.3.1	35-00000	Ģeotekstila izbūve ietvei	m2	5810.00	1385.00	1211.00	130.00	0.00	0.00	8536.00											
1.3.2	35-00000	Salturīgās kārtas izbūve, ieskaitot virs drenāžas	m3	2810.00	628.00	422.00	30.00	30.00	500.00	4420.00											
1.3.3	35-00000	Nesaisītū frakcionētu minerālmateriālu 40-70 joslas izbūve starp brauktuvi un ietvi Atmodas ielas posmā, caurteku galu un grāvju tekņu nostiprinājumu izbūve	m3	0.00	332.00	16.00	0.00	0.00	0.00	348.00											
1.3.4	35-00000	Nesaisītū minerālmateriālu pamata izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem un salīnās	m2	4473.00	1065.00	932.00	98.00	0.00	90.00	6658.00											
1.3.5	35-00000	Nesaisītū minerālmateriālu izhīdzinošās kārtas izbūve, h=10-15cm, paralēliem ceļiem	m3	0.00	30.00	39.00	255.00	960.00	0.00	1284.00											
1.3.6	35-00000	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana salīgai Rūpniecības ielā	m	98.00	310.00	286.00	15.00	30.00	130.00	869.00											
1.3.7	35-00000	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto ZILĀ atstarojošā krāsā uzstādīšana	m	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00											
1.3.8	35-00000	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana	m	2350.00	583.00	361.00	55.00	0.00	72.00	3421.00											

1.3.9	35-00000	Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļiem, h=6cm, <b>zaļš-peleķs</b> , 9:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugš apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes)	m2	3189.00	819.00	760.00	81.00	0.00	75.00	<b>4924.00</b>										
1.3.10	35-00000	Betona bruģakmens seguma izbūve iebrauktuvēs, <b>h=8cm, sarkans</b> , izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugš apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes)	m2	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>89.00</b>										
1.3.11	35-00000	Betona bruģakmens seguma izbūve veloceļiem, <b>h=8cm, melns</b> , 932 apzīmējuma izbūvei	m2	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>16.00</b>										
1.3.12	35-00000	Betona bruģakmens seguma izbūve veloceļiem, <b>h=8cm, balts ar virsmā iestrādātām atstarojošām lodītēm</b> , 932 apzīmējuma izbūvei	m2	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>16.00</b>										
1.3.13	35-00000	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi	m2	45.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	<b>63.00</b>										
1.3.14	35-00000	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve	m2	372.00	58.00	8.00	0.00	0.00	0.00	<b>438.00</b>										
1.3.15	35-00000	Šķeltu granīta akmene bruģis 30x15xH=20cm	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	<b>160.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas izbūve autobusu pieturu paplašinājumos un smago automašīnu stāvvietai</b>																		
1.3.16	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	760.00	260.00	0.00	0.00	0.00	<b>1020.00</b>										
1.3.17	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	760.00	260.00	0.00	0.00	0.00	<b>1020.00</b>										
1.3.18	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	730.00	250.00	0.00	0.00	870.00	<b>1850.00</b>										
1.3.19	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	470.00	250.00	0.00	0.00	890.00	<b>1610.00</b>										
1.3.20	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	470.00	250.00	0.00	0.00	880.00	<b>1600.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nojaukšana un atjaunošana pēc komunikāciju izbūves Atmodas ielas un Rūpniecības ielas brauktuvēm</b>																		
1.3.21	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	2095.00	122.00	0.00	0.00	0.00	<b>2217.00</b>										
1.3.22	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	720.00	40.00	0.00	0.00	0.00	<b>760.00</b>										
1.3.23	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	1455.00	85.00	0.00	0.00	0.00	<b>1540.00</b>										
1.3.24	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	1455.00	85.00	0.00	0.00	0.00	<b>1540.00</b>										
1.3.25	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	1455.00	85.00	0.00	0.00	0.00	<b>1540.00</b>										
1.3.26	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	1746.00	102.00	0.00	0.00	0.00	<b>1848.00</b>										
1.3.27	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	2095.00	122.00	0.00	0.00	0.00	<b>2217.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata palašīnāšana Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmos</b>																		
	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	150.00	680.00	0.00	0.00	0.00	<b>830.00</b>										
1.3.28	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	300.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	<b>1675.00</b>										
1.3.29	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	300.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	<b>1675.00</b>										
1.3.30	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	300.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	<b>1675.00</b>										
1.3.31	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	330.00	1515.00	0.00	0.00	0.00	<b>1845.00</b>										
1.3.32	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	363.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	<b>2033.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nomaiņa posmā no Pk 2+40 līdz 3+60</b>																		
1.3.33	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	1331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1331.00</b>										
1.3.34	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>550.00</b>										
1.3.35	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>900.00</b>										
1.3.36	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>900.00</b>										
1.3.37	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1100.00</b>										
1.3.38	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1210.00</b>										
1.3.39	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	1331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1331.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nomaiņa posmā no Pk 5+40 līdz 6+80</b>																		
1.3.40	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	1573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1573.00</b>										
1.3.41	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>650.00</b>										
1.3.42	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1300.00</b>										
1.3.43	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1300.00</b>										
1.3.44	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1300.00</b>										
1.3.45	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	1430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1430.00</b>										
1.3.46	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	1573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1573.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nomaiņa posmā no Pk 12+40 līdz 13+20</b>																		
1.3.47	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	<b>350.00</b>										
1.3.48	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	<b>120.00</b>										
1.3.49	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	<b>240.00</b>										
1.3.50	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	<b>240.00</b>										
1.3.51	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	<b>240.00</b>										
1.3.52	35-00000	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā	m2	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	<b>290.00</b>										
1.3.53	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā	m2	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	<b>350.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nojaukšana un atjaunošana pēc komunikāciju izbūves blakus ielas</b>																		
1.3.54	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	174.00	90.00	0.00	0.00	0.00	<b>264.00</b>										
1.3.55	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	<b>80.00</b>										
1.3.56	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	145.00	70.00	0.00	0.00	0.00	<b>215.00</b>										
1.3.57	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	145.00	70.00	0.00	0.00	0.00	<b>215.00</b>										
1.3.58	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā	m2	0.00	145.00	70.00	0.00	0.00	0.00	<b>215.00</b>										
1.3.59	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā	m2	0.00	174.00	90.00	0.00	0.00	0.00	<b>264.00</b>										
		<b>Segas konstrukcijas pamata nojaukšana un atjaunošana pēc komunikāciju izbūves bruģejamās iebrauktuvēs</b>																		
1.3.60	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>285.00</b>										
1.3.61	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>120.00</b>										
1.3.62	35-00000	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>237.00</b>										
1.3.63	35-00000	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>237.00</b>										
1.3.64	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā	m2	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>237.00</b>										

		<b>Segas konstrukcijas pamata paplašināšana blakus ielās</b>																	
1.3.65	35-00000	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzpēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā	m2	0.00	1015.00	330.00	0.00	0.00	0.00	<b>1345.00</b>									
1.3.66	35-00000	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m3	0.00	300.00	100.00	168.00	468.00	0.00	<b>1036.00</b>									
1.3.67	35-00000	Geotekstīla izbūve	m2	0.00	923.00	300.00	560.00	1560.00	0.00	<b>3343.00</b>									
1.3.68	35-00000	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	923.00	300.00	560.00	1560.00	0.00	<b>3343.00</b>									
1.3.69	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā	m2	0.00	923.00	300.00	560.00	1560.00	0.00	<b>3343.00</b>									
1.3.70	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā	m2	0.00	1015.00	330.00	0.00	0.00	0.00	<b>1345.00</b>									
1.3.71	35-00000	Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, AC 16 bin, 5cm biezumā	m²	0.00	1900.00	969.00	0.00	0.00	0.00	<b>2869.00</b>									
1.3.72	35-00000	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-55	m	0.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	<b>4000.00</b>									
1.3.73	35-00000	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	0.00	19700.00	9695.00	0.00	0.00	460.00	<b>29855.00</b>									
1.3.74	35-00000	Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	2388.00	1175.00	0.00	0.00	0.00	<b>3563.00</b>									
1.3.75	35-00000	Karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-55, 4cm biezumā arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	19700.00	9695.00	0.00	0.00	460.00	<b>29855.00</b>									
1.3.76	35-00000	Asfālbetons AC 16base, 4cm biezumā	m2	0.00	172.00	210.00	1346.00	4868.00	0.00	<b>6596.00</b>									
1.3.77	35-00000	Asfālbetons AC 8surf, 3cm biezumā	m2	0.00	169.00	208.00	1322.00	4791.00	0.00	<b>6490.00</b>									
1.3.78	35-00000	Aploces veida ātrumvalņu izbūve no asfālbetona AC 11 surf, paralēlajos ceļos, ieskaitot atbalsta frēzēšanu un pamata gruntēšanu	m2	0.00	0.00	0.00	36.00	108.00	0.00	<b>144.00</b>									
1.3.79	35-00000	Nomaļu uzpildīšana	m3	0.00	137.00	137.00	25.00	145.00	20.00	<b>464.00</b>									
1.3.80	35-00000	Nomaļu profilēšana un blīvēšana	m2	0.00	1370.00	1370.00	250.00	1450.00	110.00	<b>4550.00</b>									
1.3.81	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos	m3	0.00	80.00	80.00	10.00	50.00	0.00	<b>220.00</b>									
		<b>1.4. Satiksmes organizēšana, aprikojums.</b>																	
1.4.1	35-00000	Ceļa zīmju uzstādīšana	gab.	14.00	67.00	54.00	5.00	11.00	6.00	<b>157.00</b>									
1.4.2	35-00000	Esošo ceļa zīmju pārceļšana	gab.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	<b>3.00</b>									
1.4.3	35-00000	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	11.00	39.00	32.00	4.00	11.00	3.00	<b>100.00</b>									
1.4.4	35-00000	Ceļa zīmju "konsolīpa" balstu uzstādīšana	gab.	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	<b>13.00</b>									
1.4.5	35-00000	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	12.00	685.00	431.00	14.00	42.00		<b>1184.00</b>									
1.4.6	35-00000	Horizontālie apzīmējumi Nr.937	gab.	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	<b>28.00</b>									
1.4.7	35-00000	Sarkanas krāsas seguma apstrāde "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp horizontālajiem apzīmējumi Nr.932	m2	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>73.00</b>									
1.4.8	35-00000	Norobežojošo gājēju barjeru uzstādīšana (rūpnieciski karsti cinkotas)	m	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>74.00</b>									
1.4.9	35-00000	Ceļa signālstabiņu 917,918 uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	<b>48.00</b>									
1.4.10	35-00000	Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstādīšana - standarta izmēra, ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma laternai un pamatus	kompl.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	<b>3.00</b>									
1.4.11	35-00000	Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstādīšana - nestandarta izmēra (šaura), ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma laternai un pamatus	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.4.12	35-00000	Velosipēdistu atpūtas vietu nojumju uzstādīšana, ieskaitot divpusēju Jelgavas veloceļu karti izgaismojamā reklāmas stendā un reklāmas stenda apgaismojuma pieslēgumu pie tuvākās laternas, kabeļa garums līdz 35m	kompl.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	<b>3.00</b>									
1.4.13	35-00000	Stikla atstarotāju uzstādīšana salīgai brauktuvē	gab.	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	<b>34.00</b>									
1.4.14	35-00000	Gājēju pārejas LED izbūve brauktuvē, 2 x 3,75m platumā, ar saules bateriju elektroapgādi un rezerves pieslēgumu blakus esošajā apgaismojuma sadalnē (attālums brauktuve - sadalnē = 8m)	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.4.15	35-00000	Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam)	gab.		1.00	1.00				<b>2.00</b>									
		<b>1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.</b>																	
1.5.1	35-00000	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 1. un 2. kārtā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.5.2	35-00000	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 3. kārtā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.5.3	35-00000	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 4. kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.5.4	35-00000	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 5. kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.5.5	35-00000	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā 6. kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>									
1.5.6		Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli :																	
1.5.7	35-00000	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfālbetonu pēc pilnas tehnoloģijas	m2	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	0.00	<b>230.00</b>									
1.5.8	35-00000	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfālbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas	tn	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	<b>25.00</b>									
1.5.9	35-00000	Ceļa klātnes seguma planēšana	km	0.00	1.00	1.00	0.30	0.60	0.00	<b>2.90</b>									
1.5.10	35-00000	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts	m3	0.00	50.00	50.00	10.00	30.00	0.00	<b>140.00</b>									
		<b>1.6. Nobeiguma darbi</b>																	
1.6.1	35-00000	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 1. un 2. kārtā	kompl.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.6.2	35-00000	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 3.kārtā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.6.3	35-00000	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 4.kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.6.4	35-00000	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 5.kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	<b>1.00</b>									
1.6.5	35-00000	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana 6.kārtā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>									
Kopā																			
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ( % no materiālu izmaksām)																			
Kopā tiešās izmaksas																			

Pasūtītājs:

Izpildītājs: