

Lokālā tāme Nr.1-7
Labiekārtošana

Būves nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles Sošejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles Sošejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta adrese: Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtītāja Nr.
Tāme sastādīta 201__gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

											Tāmes izmaksas						0.00		EUR						
											Tāme sastādīta:														
Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu								
				1.kārta letve no Dob.sos. līdz Dambja	2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.: Dambja)	3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes)	4.kārta Paralelais ceļš Bebru-Dambja	5.kārta Paralelais ceļš Filozofu-Vīgriežu	6.kārta Smago automašīnu stāvvietā		Laika norma (c/h)	Darba samaksa likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)				
		7. Labiekārtošana.																							
7.1	31-00000	Esošu krūmaugu „Asā spireja" pārstādīšana, stādāmās vietas ierīkošana, , mulčēta apdobe	m			14.00				14.00															
7.2	31-00000	Krūmaugu stādīšana: „Asā spireja" , stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, šolis 0,8m. Stāda izmēri: C5 kont., 30 - 40 cm augstums, pamatzaru skaits min.3 gab..	gab.			30.00				30.00															
7.3		Krūmaugu stādīšana: Amūras ceriņi ‘Syringa reticulata ssp.Amurensis’, stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, stāda augstums min. 1.5m, pamatzaru skaits min.3 gab., sakņu sistēma augsnes kamolā (vai konteiners 10l), Divi mieti d=6cm, l=2.0m, un saites (stiprinājumu precizēt pirms stādīšanas)	gab.		23.00	66.00				89.00															
7.4	31-00000	Koku stādīšana: Holandes liepa – ‘Tilia x vulgaris’, stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana	kompl.			2.00				2.00															
7.5	31-00000	Koku stādīšana: Sarkanais ozols (‘Qercus rubra’) stumbra apkārtmērs 160/180 mm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas ierīkošana	kompl.		24.00	5.00				29.00															
7.6	31-00000	Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi	m2	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	500.00	1 800.00															
7.7	31-00000	Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi	m2	4 000.00	10 000.00	10 400.00	1 200.00	3 400.00	500.00	29 500.00															
7.8	31-00000	Riteņu turētāju uzstādīšana	gab.	4.00		8.00				12.00															
7.9	31-00000	Soliņu uzstādīšana	gab.	3.00		6.00				9.00															
7.10	31-00000	Atkritumu urnu uzstādīšana	gab.	3.00		6.00				9.00															
Kopā																									
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (% no materiālu izmaksām)																									
Kopā tiešās izmaksas																									

Pasūtītājs:

Izpildītājs: