

Būves nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana  
Objekta nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana  
Objekta adrese: Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta  
Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 201\_\_ gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas  
Tāme sastādīta: **0.00** EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu			
				1.kārta Ietve no Dob.sos. līdz Dambja	2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja)	3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes)	4.kārta Paralelais ceļš Bebru-Dambja	5.kārta Paralelais ceļš Filozofu-Vīgriežu	6.kārta Smago automašīnu stāvvietā		Laiķa norma (ch)	Darba samaksas līnija (Lsh)	Darba algas (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbatipība (ch)	Darba algas (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)			
		5. Vājstrāvas, ārējie tīkli																						
		Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem																						
		5.1. Pašvaldības tīkli																						
		Darbs																						
5.1.1	23-00000	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km)	kan/km	0.300	0.010	0.300	0.00	0.00	0.00	0.610														
5.1.2	23-00000	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 2-6 (kan/km)	kan/km	2.50	0.10	2.26	0.00	0.06	0.00	4.924														
5.1.3	23-00000	Kabeļu akas PEH uzstādīšana (gab.)	gab.	13.00		17.00	0.00	1.00	0.00	31.000														
5.1.4	23-00000	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (valēja tranšeja)	km	1.55	0.05	1.15	0.00	0.03	0.00	2.780														
5.1.5	23-00000	Palīgmateriālu montāža	kompl.	1.00	0.10	1.00	0.00	0.10	0.00	2.200														
		Materiāli								0.000														
5.1.6	23-00000	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	3.00	0.10	3.00	0.00	0.10	0.00	6.200														
5.1.7	23-00000	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	13.00	0.00	17.00	0.00	1.00	0.00	31.000														
5.1.8	23-00000	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	440.00	18.00	400.00	0.00	10.00	0.00	868.000														
5.1.9	23-00000	Kab.kanaliz.caurule D50 , sarkanā	m	300.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	610.000														
5.1.10	23-00000	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/45°)	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000														
5.1.11	23-00000	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/22°)	gab.	2.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	12.000														
5.1.12	23-00000	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 100	gab.	52.00	8.00	72.00	0.00	4.00	0.00	136.000														
5.1.13	23-00000	Akas lūka (slodze līdz 12.5 t) ar logo "OT_ Jelgava"	gab.	13.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	30.000														
5.1.14	23-00000	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	13.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	30.000														
5.1.15	23-00000	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 50	gab.	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	28.000														
5.1.16	23-00000	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	13.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	30.000														
5.1.17	23-00000	Dībelis saītītēm 10x43 (JST) 100 gab.	gab.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.000														
5.1.18	23-00000	Atloks dzelzsbetona gredz. stiprināšanai	gab.	39.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	90.000														
5.1.19	23-00000	Palīgmateriāli	kompl.	1.00	0.10	1.00	0.00	0.10	0.00	2.200														
		5.2. SIA "Lattelecom" tīklu aizsardzība																						
		Darbs																						
5.2.1	23-00000	Kabeļu kanalizāc. celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā:1	kan/km	0.060	0.00	0.072	0.00	0.240	0.00	0.372														
5.2.2	23-00000	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves	gab.	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000														
5.2.3	23-00000	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nolīmēšana uz ietves	gab.	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.000														
		Materiāli								0.000														
5.2.4	23-00000	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	0.10	0.00	0.20	0.00	0.50	0.00	0.800														
5.2.5	23-00000	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	10.00	0.00	12.00	0.00	40.00	0.00	62.000														
5.2.6	23-00000	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100	gab.	4.00	0.00	6.00	0.00	72.00	0.00	82.000														
5.2.7	23-00000	Akas lūka "peldošā tipa", ar ietvaru 40t	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000														
5.2.8	23-00000	Peldošās akas lūkas vāks L.LK 550 D400	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000														
5.2.9	23-00000	Akas lūkas "peld. tipa" stiprin.gredzens	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000														
Kopā																								
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ( % no materiālu izmaksām)																								
Kopā tiešās izmaksas																								

Pasūtītājs:

Izpildītājs: