


Remontējamo telpu stāva plāns
M 1:100

Lietotie apzīmējumi:

	D - 5	- Projektējamo durvju marka;
	4	- Telpas numurs;
	ooooo	- Esoši čuguna radiatori: 1. Attīrīt no esošās krāsas, pārkrāsot (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu);
	Galds 600x900	- Paredzētie darba galdi

Lietotie apzīmējumi:

S - 1		- Esoša ārsiena
S - 2		- Esoša starpsiena
S - 3		- Esoša, nenesoša starpsiena
S - 4		- Projektējamā nenesoša starpsiena: 1. Apdare - gruntēts, špaktelēts, krāsots; 2. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 3. Metāla CW 100 profili, 100mm, s=600mm; 4. Starp profiliem Paroc eXtra (vai analogs) 100mm; 5. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 6. Apdare - gruntēts, špaktelēts, krāsots;
K - 1		- Esošas, nesošas kolonnas



Apzīmējumi:

Grupa sadalnē	2	-rozete Ip-44
Kontaktu skaits	2	-Sadale SS-1
		-Kabeļa izvads

Piezīmes:
1. Pirms būvdarbu sākšanas mācību telpā Nr.5 demontēt esošās sadalnes un izbūvēt pie sienas jaunu sadalni SS1.2. Visus esošos kabelus pieslēgt pie jaunās sadalnes.
3. Mācību telpā Nr.5 blakus jaunajai sadalnei izbūvēt jaunu sadalni SS2.
4.Mācību telpā Nr.4 izbūvēt sadalni SS3.
5.Zem grīdas izbūvēt kabelu kanālus līdz darba galdiem.
6. Zem katra darbagalda izbūvēt rozšu bloku.
7. Visus kabelus montēt sienās un kabelu kanālos.

OBJEKTS			
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana			
PASŪTĪTĀJS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola" Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001 Reģ. Nr. 90000074738			
PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076 SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE			
RASĒJUMS		Spēka plāns	Mērogs
			Stadija
			Lapa
			Lapas
IZSTRĀDĀJA		Oskars Vidiņš	Datums
			18.03.2015